

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2021-119

城发环境股份有限公司

关于邓州市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目建设完成 并投入运营的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）与上海康恒环境股份有限公司、洛阳城市建设勘察设计院有限公司以联合体形式参与了“邓州市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目”投标，于 2019 年 2 月 14 日取得该项目中标通知书。项目公司城发环保能源（邓州）有限公司于 2019 年 3 月 20 日完成工商登记手续并取得邓州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。2019 年 2 月 14 日、2019 年 3 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了相关公告（公告编号：2019-009、2019-016）。

邓州市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目一期工程总投资 5.79 亿元，合作期共计为 30 年，其中计划建设期两年，特许经营期 28 年。项目总用地面积 66667 m²，新建一座日处理 1500 吨的生活垃圾焚烧发电厂，一期规模 1000 吨/日，建设 2×500 吨/日的焚烧线，购置 2×500 吨/日焚烧炉+1×20MW 凝汽式汽轮发电机组，新建垃圾储坑和卸料平台，配套建设 350 吨/日的渗滤液处理车间。

二、项目进展情况

截至 2021 年 12 月中旬，邓州市生活垃圾焚烧发电项目累计完成投资约 5.2 亿元。2021 年 12 月 3 日，城发环保能源（邓州）有限公司召开邓州市生活垃圾焚

烧发电 PPP 项目启动验收委员会会议，机组进入整套启动调试。全部机组于 2021 年 12 月 26 日完成“72+24”小时试运行，设备运行稳定，经济指标良好，各环保参数达标。

三、对公司的影响

本项目的建设完成，预计对公司今后经营业绩将产生积极的影响。

四、风险提示

由于项目运营期间存在政府垃圾处理费支付和垃圾量不足等风险，虽然公司已经做好应对措施，但运营期间具体经营情况存在一定的不确定性，公司将密切关注本项目的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日

